質 疑 応 答 書

令和３年４月２６日

関係業者各位

回答者　財　政　課　長
（押印省略）

工事名	令和３年度　　下浦住宅２号棟大規模改修工事

番号	質　問　事　項	回　答　事　項
9	外壁改修工事、A-02 建築改修工事特記仕様書	宜しいです。
	(2)、⑦壁仕上げ既存塗膜等の除去及び下地処	
	理◉ｻﾝﾀﾞｰ工法には下地調整材塗り（ｻﾝﾀﾞｰな	
	どにより部分的に除去した箇所を、ｾﾒﾝﾄ系下	
	地調整塗り材を充填し、段差のないよう全体	
	を調整する。なお、使用する下地調整材等は 4.	
	6.4 による）⇒部分的に下地調整材 C-2 を見込	
	む事となりますが、着工前の現時点では、脆	
	弱化した塗膜の除去数量が不明ですので、着	
	工後、施工面積調査を実施の上、協議により	
	変更増減をすることと見込、下地調整 C-2 は	
	現時点では見込まない事として宜しいでしょ	
	うか。	

注意事項　　・質疑のない場合は、質疑なしと明記し、入札時に提出すること。
・**質疑受付期限**　　令和３年４月２０日（火）午後１時まで