入　札　調　書

入札記録

入札参加業者名	開札結果（単位：千円）						
	順	第１回	順	第２回	順	第３回	随意契約
㈲ガイアプラン		14,000(失格)					
山田建設㈱		13,618(失格)					
協和建設㈱		23,000					
㈱マルタツ熊谷建設	1	17,200					
㈲市川工業		18,750					
㈲晴		14,260(失格)					
㈱ネクスト		17,660					
落札者（契約予定者）	㈱マルタツ熊谷建設						
予定価格金額	18,163,000 円						
最低制限価格	16,300,000 円						

入札経過及び結果	○	東松島市建設工事執行規則（以下「規則」）第６条の規定により、一般競争入札を行った結果、　東松島市大曲字横沼96番地　㈱マルタツ熊谷建設　を落札者と決定する。
		規則第６条の規定により、一般競争入札を行った結果、全社最低制限価格を下回ったため、不調と決定する。
		規則第６条の規定により、一般競争入札を行った結果、の2社が最低かつ同価格で予定価格に達したことから、東松島市競争契約入札心得(以下「心得」)第１１条によりくじを行った結果、を落札者と決定する。
入札記事		については、(心得第７条第4号の規定　・入札要件の記載が確認できない入札)により、無効とする。
	○	㈲ガイアプラン、山田建設㈱、㈲晴　については、心得第６条第１号の規定により失格とする。（最低制限価格未満の価格での入札）

入札日時	令和5年8月1日　　午前10時30分
工事名	令和5年度　　道路維持管理事業　市道鷹の池・前柳20号線排水路改修工事
施工場所	東松島市小松字堰の内地内
工事概要	施工延長　L＝55.8m カルバート工 プレキャストカルバートB900×H1200　L＝43.0m 舗装工 表層 再生密粒度AS20F　t＝50　A＝86.0㎡ 上層路盤 M-40　t＝150　A＝86.0㎡ 下層路盤 RC-40　t＝200　A＝86.0㎡ 舗装工（県道歩道部） 表層 改質Ⅱ型密粒度AS20　t＝50　A＝22.8㎡ 上層路盤 再生AS安定処理　t＝80　A＝22.8㎡ 下層路盤 RC-40　t＝590　A＝22.8㎡ 防護柵工 ガードレール（Gr-C-2B）　L＝49.7m
工期	契約の翌日から　　令和6年2月29日　　まで