入　札　調　書

入　札　記　録

入札参加業者名	開札結果（単位：千円）						
	順	第１回	順	第２回	順	第３回	随意契約
児島産業㈱		34,390（失格）					
高橋土建㈱		34,400（失格）					
齋藤建設㈱		37,000					
熊谷建業㈱	1	34,880					
同心興業㈱		37,250					
齋藤工業㈱		34,510（失格）					
㈱橋本道路		35,686.6					
㈱和建設		34,430（失格）					
㈱木村土建		35,300					
落札者（契約予定者）	熊谷建業㈱						
予定価格金額	39,216,000 円						
最低制限価格	34,800,000 円						

入札経過及び結果		
	○	東松島市建設工事執行規則（以下「規則」）第６条の規定により、一般競争入札を行った結果、　東松島市大曲字堰の内南82番地6　熊谷建業㈱　を落札者と決定する。
		規則第６条の規定により、一般競争入札を行った結果、全社最低制限価格を下回ったため、不調と決定する。
		規則第６条の規定により、一般競争入札を行った結果、の社が最低かつ同価格で予定価格に達したことから、東松島市競争契約入札心得(以下「心得」)第１１条によりくじを行った結果、を落札者と決定する。

入札記事		
		については、心得第６条の規定により失格とする。（所定の時刻までに入札を行わない者）
	○	児島産業㈱、高橋土建㈱、齋藤工業㈱、㈱和建設については、心得第６条第１号の規定により失格とする。（最低制限価格未満の価格での入札）

入札日時	令和4年6月20日　　午前10時00分
工 事 名	令和3年度　　社総交　赤井堀西4号線改良舗装工事（繰越）
施工場所	東松島市赤井字有明地内外
工事概要	施工延長　L=193.9m　　幅員　W=4.00m（5.75m） 道路土工　　一式 擁壁工 　安定処理工　t=800～1100　A=23㎡ 　現場打擁壁工　H=1500～2000　V=15.7㎥ 　プレキャスト擁壁工　H=1000～2250　L=52.5m 排水構造物工 　ベンチフリューム　BF-300　L=70.7m 　自由勾配側溝　VS-300×300　蓋付　L=51.7m 　自由勾配側溝　VS-300×600　蓋付　L=12m 　接続桝　600×600×600　蓋　人荷重　N=3箇所 　接続桝　600×600×900　蓋　人荷重　N=1箇所 アスファルト舗装工 　車道部 　下層路盤　Rc-40　t=250　A=1,227.7㎡ 　アスファルト舗装 再生密粒度As(20F)　A=1,172.0㎡ 防護柵工 　ガードレール　Gr-C-4E　L=313.5m 　ガードパイプ　Gp-Cp-2E　L=51.4m 　転落防止柵　H=1100　L=24.3m 区画線工 　溶融式区画線 B=150 t=1mm　白　L=531.3m 仮設工 　地下水低下工　N=1式
工　　期	契約の翌日から　　令和5年2月28日　　まで